	ORIGINAL AL PROVEEDOR
X	DUPLICADO PARA EL EXPEDIENTE
	TRIPLICADO PARA LA SUB. DE COMPRAS

SENADO
ARGENTINA

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS
H. Yrigoyen 1710 - 2° Piso Of. 228 CABA
TEL. 2822-3250/51/3253
CUIT: 30-62355199-3

ORDEN DE COMPRA N° 150/2018

EXP-HSN:0002703/2018

CONTRATACIÓN DIRECTA (TES)

Nº 124/18
DGA 0587/2018

10 OCT 2018

Fecha de Entrega:
Señor/es: PROGOROD S.A
CUIT: 30-71068638-2
Calle: Av. Córdoba 373 Piso 4º "A" CABA
Tel.: 4311-9084/ /Cel: 154 9977710
Mail: lmg@progorod.com.ar

Dependencia solicitante:	Lugar de ejecución:
Dirección de Obras	***AV. ENTRE RÍOS 149 CABA***

SIRVASE PROVEER POR CUENTA DE ESTA CAMARA LOS ARTICULOS/SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

Renglón	CANTIDAD	ARTICULO	Precio unitario	Precio TOTAL
N°			PESOS	PESOS
1		SERVICIO DE READECUACIÓN DE INSTALACIONES EN COCINA Y ÁREA DE SERVICIOS DEL EDIFICIO ANEXO SITO EN AV. ENTRE RÍOS 149 CABA. Todo de acuerdo a vuestro presupuesto, el cual se adjunta y forma parte de la orden de compra, totalizando 2 (dos) fojas.	$ 734.170,00	$ 734.170,00
		Total ……		***$ 734.170,00***
		SON PESOS: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA		

PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 (cincuenta) días hábiles contados a partir de la firma del Acta de Inicio.
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días hábiles de presentadas el Acta de Recepción correspondiente y la facturación.
RESPONSABILIDAD: La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, o trabajo o suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.-
EN EL CASO QUE PERSONAL DEL ADJUDICATARIO INGRESE AL HSN: Deberá presentar ante el Departamento de Higiene y Seguridad los Certificados de cobertura de Riesgos del Trabajo (ART o Seguros de Accidentes Personales) de su pérsonal y toda otra documentación requerida por la normativa vigente. la documentación deberá ser actualizada según corresponda, para que sea cargada, previa verificación por parte del Departamento de Higiene y Seguridad, en el SICAPE, en papel (personalmente o por fax) o digitalizado a través de correo electrónico.
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

PLAZO DE ENTREGA	**FACTURACIÓN: La misma se deberá remitir a la SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y LIQUIDACIONES sita en H. Yrigoyen 1710 Piso 2° Of. 230 C.A.B.A. de 11:00 A 19:00 Hs:-**
FECHA DE VENCIMIENTO:	

Cdor. LEANDRO F. MUSRI
Jefe de Dpto. Contrataciones y Licitaciones
Subdirección de Compras
H. Senado de la Nación

INSTRUCCIONES: REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DEL COBRO : EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

OBRAS Y/O SERVICIOS

PLAZO DE INICIO:	
PLAZO DE PRESTACIÓN: 50 dias habiles	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE VENCIMIENTO:	

a) Acta de recepcion debidamente conformada.
b) Facturas: original y duplicado. La presentación será según el ARTICULO 101° del DP 368/16, el cual se adjunta.-
c) Original de la respectiva Orden de Compra.

.....
FIRMA DEL ADJUDICATARIO:

ACLARACIÓN: Sup: Luis María Gonodnor
TIPO Y NRO. DE DOC.: DNI 20.200.989

H. SENADO DE LA NACION - SUBDIRECCION DE COMPRAS
FOLIO
1

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
PLANILLA DE COTIZACION

"SERVICIO DE READECUACION DE INSTALACIONES EN COCINAS Y AREAS DE SERVICIOS EN OFICINAS DE UN ANEXO DEL HSN"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
				Total	$ 364.850,00
	ETAPA N°1			Subtotal	$ 364.850,00
1.1	**REVOQUES Y CARPETAS Cocina y 3 baños**				
1.1.1	Resolución de humedades, ejecución de revoques y realizar el sellado de juntas en vidrios (Cocina)	m2	25,00	$ 2.470,00	$ 61.750,00
1.1.2	Reparación carpetas y nivelación - (Cocina)	m2	8,00	$ 1.800,00	$ 14.400,00
1.1.3	Resolución de humedades, ejecución de revoques y realizar el sellado de juntas en vidrios (Baños)	m2	40,00	$ 2.870,00	$ 114.800,00
1.1.4	Reparación carpetas y nivelación (Baños)	m2	10,00	$ 1.800,00	$ 18.000,00
1.1.5	Provision de materiales para 5 baños y una cocina, cemento, arena, cal, pegamento,pastina,impermeabilizante,sellador	Gl			$ 91.000,00
1.1.6	Provision de revestimientos porcelanato en solados y muros.	m2	110,00	$ 590,00	$ 64.900,00
				Total	$ 84.200,00
	ETAPA N°2			Subtotal	$ 76.000,00
2.1	**PLOMERÍA - SANITARIA Cocina y 3 baños**				
2.1.1	Reemplazo de las cañerías de alimentación y distribución de agua fría y caliente, de las llaves de paso, de los desagues hasta el ramal principal, marcos, tapas y rejillas -sin provisión de materiales.	Gl	4,00	$ 16.000,00	$ 64.000,00
2.1.2	Colocación de impermeabilizantes en zonas de la losa descubierta por el reemplazo de desagües o caños.	Un	4,00	$ 3.000,00	$ 12.000,00
				Subtotal	$ 8.200,00
2.2	**INSTALACION ELECTRICA (CANALIZACIONES) cocina y 3 baños**				
2.2.1	Canalizaciones y cajas para tomacorrientes y/o luminarias - sin provisión de materiales	Gl	4,00	$ 1.200,00	$ 4.800,00
2.2.2	Remoción del cableado existente y recableado de acuerdo a la normativa vigente	Un	4,00	$ 850,00	$ 3.400,00
				Total	$ 111.100,00
	ETAPA N°3			Subtotal	$ 64.500,00
3.1	**REVESTIMIENTOS Cocina y 3 baños**				
3.1.1	Colocación de piezas nuevas de revestimiento porcelanato en pared	m2	45,00	$ 900,00	$ 40.500,00
3.1.2	Colocación con junta tomada de piso porcelanato de 30x30cm -	m2	20,00	$ 1.200,00	$ 24.000,00
				Subtotal	$ 19.000,00
3.2	**EQUIPAMIENTO DE BAÑOS**				
3.2.1	Instalación de una pileta lavatorio 1 agujero con llave monocomando FV o equivalente .- Testeo y verificación del funcionamiento. - sin provisión de materiales	Un.	3,00	$ 1.600,00	$ 4.800,00
3.2.2	Colocación de inodoro - Testeo y verificación del funcionamiento. -sin provisión de materiales.	Un	2,00	$ 2.100,00	$ 4.200,00
	Colocación de un set de accesorios para baño: tohallero - porta rollo - un espejo 0,60x0,90cm x 4mm adherido a la pared, con repisa de marmol en su cara inferior y sobre el plano del lavatorio. -sin provisión de materiales	Un.	3,00	$ 2.200,00	$ 6.600,00
3.3.3	Colocación de un inodoro y de un bidet y de grifería FV o equivalente de igual o superior calidad - Testeo y verificación del funcionamiento. -sin provisión de materiales.	Un	1,00	$ 3.400,00	$ 3.400,00
				Subtotal	$ 27.600,00
3.3	**EQUIPAMIENTO DE COCINA**				
3.3.1	Colocacion Mesada de granito gris mara de 2,5 cm. c/ zocalo 5 cm. bacha de acero inoxidable, grifo movil con monocomando FV o equivalente y mueble bajo mesada - con provision de materiales	Un	1,00	$ 27.600,00	$ 27.600,00
				Total	$ 12.000,00
	ETAPA N°4			Subtotal	$ 12.000,00
4.1	**INSTALACION ELECTRICA (CONEXIONADOS) Cocina y 3 baños**				
4.1.1	Colocacion e interconexión de luminaria a led tipo T8 2x18W luz neutra "Ledvance Damp proof", Marea o equivalente -sin provisión de materiales	Un	4,00	$ 1.100,00	$ 4.400,00
4.1.2	Colocacion e interconexión de llave de efecto Cambre Siglo XXII -sin provisión de materiales	Un	4,00	$ 600,00	$ 2.400,00
4.1.3	Colocacion e interconexión de tomacorrientes dobles 10A norma IRAM Cambre Siglo XXII -sin provisión de materiales	Un	10,00	$ 520,00	$ 5.200,00
				Total	$ 162.020,00
	ETAPA N°5			Subtotal	$ 46.760,00
5.1	**BAÑO - TOILETE DIRECTOR**				
5.1.1	Resolución de humedades, ejecución de revoques y realizar el sellado de juntas en vidrios	m2	10,00	$ 2.470,00	$ 24.700,00
5.1.2	Reparación carpetas y nivelación	m2	2,00	$ 1.800,00	$ 3.600,00
5.1.3	Colocacion e interconexión de luminaria a led tipo T8 2x18W luz neutra "Ledvance Damp proof", Marea o equivalente -sin provisión de materiales	Un	1,00	$ 1.100,00	$ 1.100,00
5.1.4	Colocacion e interconexión de llave de efecto Cambre Siglo XXII -sin provisión de materiales	Un	1,00	$ 600,00	$ 600,00
5.1.5	Colocacion e interconexión de tomacorrientes dobles 10A norma IRAM Cambre Siglo XXII -sin provisión de materiales	Un	3,00	$ 520,00	$ 1.560,00
5.1.6	Colocación de piezas nuevas de revestimiento porcelanato en pared -	m2	10,00	$ 900,00	$ 9.000,00
5.1.7	Colocación con junta tomada de piso porcelanato de primera 30x30cm	m2	2,00	$ 1.200,00	$ 2.400,00
5.1.8	Instalación de una pileta lavatorio 1 agujero con llave monocomando FV o equivalente - Testeo y verificación del funcionamiento. - sin provisión de materiales	Un.	1,00	$ 1.600,00	$ 1.600,00
5.1.9	Colocación de un set de accesorios para baño: tohallero - porta rollo - un espejo 0,60x0,90cm x 4mm adherido a la pared, con repisa de marmol en su cara inferior y sobre el plano del lavatorio. -sin provisión de materiales	Un.	1,00	$ 2.200,00	$ 2.200,00
				Subtotal	$ 46.760,00
5.2	**BAÑO - TOILETE RECEPCION**				
5.2.1	Resolución de humedades, ejecución de revoques y realizar el sellado de juntas en vidrios.	m2	10,00	$ 2.470,00	$ 24.700,00
5.2.2	Reparación carpetas y nivelación -	m2	2,00	$ 1.800,00	$ 3.600,00
5.2.3	Colocacion e interconexión de luminaria a led tipo T8 2x18W luz neutra "Ledvance Damp proof", Marea o equivalente -sin provisión de materiales	Un	1,00	$ 1.100,00	$ 1.100,00
5.2.4	Colocacion e interconexión de llave de efecto Cambre Siglo XXII -sin provisión de materiales	Un	1,00	$ 600,00	$ 600,00
5.2.5	Colocacion e interconexión de tomacorrientes dobles 10A norma IRAM Cambre Siglo XXII -sin provisión de materiales	Un	3,00	$ 520,00	$ 1.560,00
5.2.6	Colocación de piezas nuevas de revestimiento porcelanato en pared	m2	10,00	$ 900,00	$ 9.000,00
5.2.7	Colocación con junta tomada de piso porcelanato de primera 30x30cm -	m2	2,00	$ 1.200,00	$ 2.400,00
5.2.8	Instalación de una pileta lavatorio 1 agujero con llave monocomando FV o equivalente . - Testeo y verificación del funcionamiento. - sin provisión de materiales	Un.	1,00	$ 1.600,00	$ 1.600,00
5.2.9	Colocación de un set de accesorios para baño: tohallero - porta rollo - un espejo 0,60x0,90cm x 4mm adherido a la pared, con repisa de marmol en su cara inferior y sobre el plano del lavatorio. -sin provisión de materiales	Un.	1,00	$ 2.200,00	$ 2.200,00
				Subtotal	$ 68.500,00
5.3	**LIMPIEZA Y DISPOSICION DE DESHECHOS**				
5.3.1	Mantenimiento y Limpieza diaria del área de trabajo.	Gl.	1,00	$ 22.000,00	$ 22.000,00
5.3.2	Disposición de residuos en bolsas o empaquetaduras a volquetes o contenedores propios de la Adjudicataria (o rentados con cargo a la Adjudicataria) fuera del edificio.	Gl	1,00	$ 46.500,00	$ 46.500,00
	COSTO TOTAL DE TODAS LAS ETAPAS (EN LETRAS INCLUIDO EL IVA): PESOS SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA				$ 734.170,00

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: PROGOROD SA
DOMICILIO: Avda. Córdoba 373 - piso 4º - Of A
CONTACTO: Arqª Luis María Gorodner / Arqª Mercedes Corsiglia
TELEFONO DE LINEA: 4311 - 9084 / 4312 - 8824
TELEFONO CELULAR: 154 997 - 7710 / 153 681 - 6383
EMAIL: lmg@progorod.com.ar

LUIS MARIA GORODNER
APODERADO
PROGOROD S.A.

ARQ. CATALINA LIOTTI
DIRECTORA
Dcion. de Obras y Servicios Grales.
H. Senado de la Nación

SENADO DE LA NACION FOLIO 192
SENADO DE LA NACION FOLIO 2
H. SENADO DE LA NACION - SUBDIRECCION DE COMPRAS